

Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia

Zakres prac - zadanie nr 2 - remont chodnika w południowej części działki 14/7 obr. NH-2

l.p.	Nazwa robót	j.m.	ilość	c.j. netto	wartość netto	wartość netto	wartość brutto
1.	Chodnik					zakres pkt.1	zakres pkt.1
1.1	Demontaż obrzeży chodnikowych	m	73				
1.2	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr 4cm mechanicznie wraz z demontażem schodów terenowych	m2	50				
1.3	Usunięcie podbudowy	m2	50				
1.4	Korytowanie wykonane mechanicznie	m2	56				
1.5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m2	56				
1.6	Montaż obrzeży chodnikowych wraz z wykonaniem ławy	m	69				
1.7	Podbudowa z kruszyw łamanych pod chodnik o gr. po zagęszczeniu 22 cm	m2	56				
1.8	Wykonanie schodów terenowych wyposażonych w tory podjazdu dla wózków - lub zamiennie zamiast schodów terenowych wykonanie pochylni o normowym nachyleniu	kpl	1				
1.9	Montaż kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr . 5cm - chodnik szerokości 1,7m mierzony między obrzeżami	m2	51,00				
1.10	Przywrócenie terenu zielonego i posianie trawy	m2	66,00				
1.11	Wywóz gruzu, asfaltu, ziemi i odpadów i ich utylizacja	kpl	1,00				

Uwagi:

- Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować przedmiar robót bezpośrednio na budowie.
- Typ kostki brukowej - zgodnie z projektem wykonanym dla zadania nr 1
- Wykonawca zobowiązany jest wykonać odpowiednie zabezpieczenia terenu prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
- Utylizacja gruzu ziemi i odpadów leży po stronie Wykonawcy.
- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek w trakcie prowadzonych prac.
- Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i terenu przyległy po zakończeniu robót.
- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na wbudowany materiał.