

Informacje uzupełniające dotyczące przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania:

1. Prace należy wykonać w oparciu o materiały zgłoszeniowe z lipca 2022r. opracowane przez biuro projektowo- usługowe GAMRAD Mariusz Rapacz
2. Zadanie nie obejmuje dostawy i montażu nowych stalowych altany śmietnikowych.
3. Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejących altan śmietnikowych i ich fundamentów
4. Zadanie obejmuje wykonanie fundamentów pod nową konstrukcję stalową altany śmietnikowej zgodnie z materiałami zgłoszeniowymi z lipca 2022r. opracowanymi przez biuro projektowo- usługowe GAMRAD Mariusz Rapacz
5. Zadanie obejmuje demontaż, przeniesienie w nową lokalizację i powtórny montaż istniejących urządzeń do trzepania dywanów takich jak trzepak, ławeczki do trzepania dywanów itp.
6. W ramach zadania oferent/wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z tym, że powykonawczą dokumentację geodezyjną należy zgłosić do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i dostarczyć Zamawiającemu mapę z pomiarami oraz pieczęcią właściwego organu potwierdzającą wpływ oraz oświadczenie geodety dotyczące zgłoszenia.
7. Przy docelowej lokalizacji altany śmietnikowej należy wykonać obniżenia krawężników i nawierzchni dla swobodnego przemieszczania kontenerów na śmieci do śmieciarki.
8. Tereny zielone uszkodzone w wyniku prowadzenia prac należy odtworzyć z odtworzeniem ewentualnych skarp i posianiem trawy lub ich dostosowaniem do wysokości nowej nawierzchni.
9. Utylizacja i wywóz gruzu, ziemi i odpadów leży po stronie Wykonawcy.
10. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek w trakcie prowadzonych prac.
11. Wykonawca zobowiązany jest wykonać odpowiednie zabezpieczenia terenu prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
12. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i terenu przyległy po zakończeniu robót.
13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na wbudowany materiał.
14. Wykonawca powinien sprawdzić stan istniejącej nawierzchni (ilość, stan techniczny i ich rodzaj).
15. Wykonawca powinien dokonać pomiaru z natury, i zweryfikować zakres prac objęty umową.
16. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót zaznajomić się z mapą uzbrojenia terenu dla obszaru wykonywanych przez siebie robót remontowych.
17. Nawierzchnia pod altany os. Złotego Wieku 66, 67- w wycenie należy uwzględnić wykonanie: nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową w miejscu istniejącej nawierzchni, znajdującej się w obrębie altany śmietnikowej, montażu obrzeży, obniżenia krawężnika dla swobodnego przemieszczania kontenerów na śmieci do śmieciarki zgodnie z załączonym w WZ schematem zagospodarowania terenu .
18. W wycenie należy uwzględnić ewentualny montaż metalowej bariery ochronnej z poprzeczką (np. drogowa typu U-12a) do wbetonowania przy każdej z nowych altan od strony terenów zielonych.
19. Proponowana nawierzchnia utwardzenia:
 - kostka betonowa, wibroprasowana typu behaton - 8 cm
 - podsypka cementowo - piaskowa 1:3 - 3 cm
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5mm stab. mechanicznie - 20cmW celu mechanicznego wzmocnienia powierzchni utwardzonych należy obramować je obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie "z oporem" na 2/3 wysokości z betonu C12/15 gr. 10cm